

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4⁻¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

2 Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, ЄДРПОУ 14372923

Назва предмету закупівлі:

Капітальний ремонт будівлі №36 "Гараж" 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою: вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівської області

Вид процедури:

Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі:

ID UA-2024-04-18-009743-а

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт будівлі №36 "Гараж" 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою: вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівської області</u>		
1	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м ²	шт	16
2	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м ²	шт	16
3	Панелі перекриття з/б марки ПК 63.15	шт.	16
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м ³	12,4
5	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (парапет)	м ³	11,8
6	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м	м ³	30
7	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м ³	7,2
8	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень колон та стелі	м ²	804
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ребристих стель від вапняної фарби	м ²	1146
10	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	м ²	889
11	Поліпшене штукатурення поверхонь стін та колон всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	897
12	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м ²	889

13	Вапняне фарбування нових поверхонь стін та колон всередині будівлі по штукатурці	м2	897
14	Вапняне фарбування нових поверхонь ребристих стель всередині будівлі	м2	1296
15	Вапняне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	889
16	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1296
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ.8см)	м2	1296
18	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	м2	1296
19	(Демонтаж) Улаштування стін із скляних блоків	м2	27,04
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,04
21	Піна монтажна (750мл)	шт	8
22	Кріплення	шт.	16
23	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	204
24	Установлення воріт зі сталевими коробками з неутепленими полотнами	м2	204
25	Ворота секційні з торсіонно-механічним механізмом 4000x4250мм	шт.	12
26	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1120
27	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	1296
28	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1224
29	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки покрівлі	м2	1375
30	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1375
31	Євроруберойд ХПП	м кв.	1553,75
32	Євроруберойд ЕКП	м кв.	1581,25
33	Пропан-бутан технічний	м3	247,5
34	Праймер	кг	1100
35	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	50,2
36	Євроруберойд ЕКП	м кв.	29,618
37	Євроруберойд ХПП	м кв.	29,618
38	Пропан-бутан технічний	м3	4,518
39	Праймер	кг	21,586
40	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	50,2
41	Євроруберойд ЕКП	м кв.	5,522
42	Євроруберойд ХПП	м кв.	5,522
43	Пропан-бутан технічний	м3	0,6526

44	Праймер	кг	0,004016
45	Планка пристінна	м	52
46	Дюбель 6х60	шт.	180
47	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок (під жолоба, парапет та брендмауери)	м2	64,08
48	Улаштування з листової сталі парапетів	м	50,2
49	Парапет з кольоровий з оцинкованої сталі 0,5мм	м пог.	52
50	Самонарізи д/металу (100шт)	пач.	1
51	Улаштування капельника з листової сталі	м	110
52	Капельник	м	115
53	Дюбель 6х60	шт.	390
54	Улаштуванн жолобів	м	110
55	Жолоб пластиковий 125мм (3м)	шт.	38
56	Муфта жолоба 125мм	шт.	36
57	Кронштейн жолоба 125мм	шт.	112
58	Заглушка жолоба права/ліва 125мм	шт.	4
59	Турбошурупи	шт	1000
60	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	39
61	Лійка 125мм	шт.	6
62	Водостічна труба 90мм (3м)	шт.	13
63	Муфта труби 90мм	шт.	12
64	Коліно труби.90мм	шт	18
65	Хомут труби 90 з гаком	шт.	18
66	Прокладання проводів при схованій проводці	м	216
67	Провід ШВВП 3х2,5мм2	м	168
68	Провід ШВВП 2х1,5мм2	м	48
69	Пластиковий короб 15х10	м	165
70	Коробка розподільча	шт	24
71	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12
72	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8
73	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	24
74	Світильник LED	шт	24
75	Навантаження сміття вручну	т	20,9992
76	Перевезення сміття до 30 км	т	20,9992

Обсяг виконання робіт:

згідно Таблиці 1

Таблиця 1

№ п/п	Назва продукції	Один вимірювання	Кількість
1.	Капітальний ремонт будівлі №36 "Гараж" 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою: вул. Спортивна,44, м.Дрогобич, Львівської області	робота	1

Період поставки товару:

До 20 грудня 2024 року

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Видатки, передбачені кошторисом на 2024 рік, по КЕКВ 3132, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідних роботах.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 341 745,20 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

- 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
- 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;
- 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховано вартість виконання робіт, визначена ПКД, що затверджено експертним звітом № 109-Є-24 від 12 лютого 2024, а також середньостатистичні розрібні ціни на будівельно-монтажні роботи, також враховувалась інформація про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі (<https://www.rabotniki.ua/uk/price/drogobych>, <https://drogobich.kabanchik.ua/ua/category/stroitelnie-raboti>, <http://www.ekoteplo-drogobych.com.ua/tsiny/>, https://drogobych.promobud.ua/ua/stroitelnie_uslugi.htm)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

